

**Θέμα : Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού παρασκευής κυτταροστατικών και θαλάμου αρνητικής πίεσης και αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων τους.**

Στον 3ο όροφο, στην πτέρυγα ειδικών θεραπειών στον χώρο αρνητικής πίεσης και στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου στον θάλαμο αρνητικής πίεσης, έχουν εγκατασταθεί ανεξάρτητα συστήματα κλιματισμού. Είναι απαραίτητο να γίνει συντήρηση των συστημάτων αυτών.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν τα εξής :

1. Έλεγχος αυτοματισμού λειτουργίας των μηχανημάτων και εξαρτημάτων κλιματισμού.
2. Μέτρηση της τάσης και της έντασης λειτουργίας των μηχανημάτων.
3. Μέτρηση θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου νερού της Αντλίας Θερμότητας.
4. Αντικατάσταση των πρόφιλτρων και σακόφιλτρων των ΚΚΜ.
5. Έλεγχος λειτουργίας των inverters
6. Έλεγχος και καθαρισμός αποχετεύσεων των ΚΚΜ και φίλτρου νερού.
7. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων της Αντλίας Θερμότητας και των ΚΚΜ
8. Έλεγχος και αντικατάσταση όταν απαιτείται των ιμάντων των ανεμιστήρων των ΚΚΜ
9. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας κλιματισμού.

Τα απαιτούμενα υλικά συντήρησης, πρόφιλτρα, σακόφιλτρα ιμάντες χημικά υγρά περιλαμβάνονται.

Επιπρόσθετα είναι αναγκαία η αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων των προαναφερόμενων χώρων ως εξής :

A. 3 τεμάχια κλάσης H14 διαστάσεων 610X1220X125mm για την πτέρυγα ειδικών θεραπειών.

B. 4 τεμάχια κλάσης H14 διαστάσεων 545x545x69mm και ένα τεμάχιο κλάσης H14 διαστάσεων 245x545x69mm για το θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εκ των οποίων 4340 αφορούν εργασία συντήρησης ΚΚΜ και αντικατάστασης απόλυτων φίλτρων και 1860 προμήθεια υλικού (απόλυτα φίλτρα). Τα πρόφιλτρα , τα σακόφιλτρα, οι ιμάντες και λοιπά υλικά συντήρησης ΚΚΜ συμπεριλαμβάνονται.