

**Θέμα : Προμήθεια εργασίας για επισκευές στο υδροστάσιο .**

Στο 2<sup>ο</sup> υπόγειο του Νοσοκομείου, στο υδροστάσιο υπάρχουν 3 σημαντικές βλάβες η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί εξωτερική συνεργασία. 1. Μια βάνα τύπου πεταλούδας στην σωλήνωση πλήρωσης της δεξαμενής νερού δικτύου πόλης έχει χαλάσει και ο τερματισμός πλήρωσης της δεξαμενής νερού δικτύου πόλης δεν είναι διασφαλισμένος. Έχει δοθεί προσωρινή λύση από τους Τεχνικούς του Νοσοκομείου. 2. Ένας συστολικός σύνδεσμος της σωλήνωσης νερού δικτύου πόλης προς δεξαμενή επεξεργασμένου νερού νοσοκομείου χάλασε και υπάρχει μικρή διαρροή νερού. 3. Ένας σφαιρικός κρουνός χρήζει αντικατάστασης.

Πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

A. Σωλήνωση πλήρωσης δεξαμενής νερού δικτύου πόλης : Εξαγωγή δίοδης βάνας πεταλούδας DN 100 φλατζωτής , εγκατάσταση νέας βάνας , προσαρμογή της ηλεκτροβάνας στην νέα βάνα, έλεγχος καλής λειτουργίας.

B. Σωλήνωση πλήρωσης δεξαμενή επεξεργασμένου νερού του Νοσοκομείου : Εξαγωγή συστολικού συνδέσμου 4''Χ3'', φλάτζας 3'', απαιτούμενου τμήματος σιδηροσωλήνα, εγκατάσταση αντίστοιχων καινούργιων, έλεγχος λειτουργίας.

Γ. Σωλήνωση παροχής επεξεργασμένου νερού άνω των μονάδων επεξεργασίας: Εξαγωγή σφαιρικού κρουνού 1 @ ½ '' απογύμνωση μόνωσης, εγκατάσταση νέου με τα παρελκόμενά του.

**Επείγει η προμήθεια των εργασιών γιατί οι δοθείσες λύσεις από το Τμήμα Τεχνικού έχουν προσωρινό χαρακτήρα και συνεπώς α) ο τερματισμός πλήρωσης του νερού της δεξαμενής δεν είναι διασφαλισμένος και β) η διάτρηση του συστολικού συνδέσμου της σωλήνωσης νερού δικτύου πόλης προς δεξαμενή επεξεργασμένου νερού Νοσοκομείου μεγεθύνεται με την πάροδο του χρόνου. Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πλημμυρίσει το 2<sup>ο</sup> υπόγειο.**